

Harmonisatieafpraak inspectie brandbeveiliging

Betreft
2023-02 Deurvastzetinrichtingen

datum
4 mei 2023

Waarneming	Niet alle deuren met deurvastzetinrichtingen worden losgelaten of sluiten volledig.
Toelaatbare grens	<p>De deuren worden aangestuurd en sluiten (en hersluiten) volledig en correct (sluitvolgorde). Met volledig sluiten wordt bedoeld: in de sponning en/of dagschoot wanneer aanwezig.</p> <p>Het sluiten van de deuren heeft geen negatief effect op het kunnen vluchten door deze deur.</p> <p>De radardetector die de elektrisch gestuurde deur opent en infraroodsensor die de deur openhoudt als er iets tussen staat, moeten bij brand worden uitgeschakeld.</p> <p>Voor gebouwen zonder VBB-installatie of rookbeheersingsinstallatie en mits passend binnen afgeleide doelstelling en basisontwerp geldt in aanvulling: ten minste 90 % van de deuren sluit volledig en bij de deuren die niet volledig sluiten, zijn concrete acties in gang gezet of vastgelegd (reparatie/ onderhoudsplan) om het volledig sluiten te borgen.</p>
Onderbouwing	De toelaatbare grens is het goedkeurcriterium uit de nieuwe versie van het CCV-inspectieschema brandbeveiligingssysteem die in 2024 in zal gaan. De belanghebbenden vinden het wenselijk dat dit goedkeurcriterium eerder kan worden toegepast.
Methode	Functioneel