

## Harmonisatieafspraken inspectie brandbeveiliging

Betreft  
2018-04 - Beoordelen ingebouwde reserveversterker OAI

datum  
24 september 2018

<b>Waarneming</b>	Bij de ontruimingsalarmcentrale moet volgens tabel 7.3.4 en 7.8.4 van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging de reserveversterker worden beoordeeld met een functionele test. De reserveversterker is aanwezig maar kan niet apart functioneel worden getest omdat deze is ingebouwd in één apparaat.
<b>Toelaatbare grens</b>	Een prestatieverklaring (DoP) waaruit blijkt dat de reserveversterker is beoordeeld en voldoet aan 13.14 van NEN-EN 54-16 is aanwezig.
<b>Onderbouwing</b>	Volgens het inspectieschema moet de reserveversterker functioneel worden getest, maar dit is in sommige gevallen niet zonder meer mogelijk. Een DoP met daarin de verklaring te voldoen aan 13.14 van NEN-EN 54-16 is dan voldoende om de functionaliteit van de reserveversterker te kunnen beoordelen.
<b>Methode</b>	Administratief